

## 6. エンドレスドリーム発熱体付着及び配列

- ★発熱体を付着する時には建物構造や家具配置などを考慮して最適な方向で設置して下さい。
  - ★配線作業をする時には線が絡まったり、重なったり、折れたりしないように注意してください。
  - ★整線をきちんとすることは、美観上や機能上で重要です。特に接続部分は注意してください。
1. エンドレスドリームを設置する時には、発熱体と発熱体の隙間や、発熱体と壁面間の隔離を均等に設置して下さい。
  2. 住居の場合には、発熱体を全体に敷詰め施工した方が効果が大きくなります。
  3. 配線作業部分と、調節器付着位置があまり遠くないように配慮して配線して下さい。
  4. エンドレスドリーム発熱体の配列が終われば固定のために OPPテープ(両面テープ) 等で固定して下さい。



エンドレスドリーム敷設様子 (36㎡部分全面の約80%)